



Ръководство за монтаж

Стаен климатик Daikin



FTXP50M2V1B

FTXP60M2V1B

FTXP71M2V1B

FTXF50D2V1B

FTXF60D2V1B

FTXF71D2V1B

FTXF50A2V1B

FTXF60A2V1B

FTXF71A2V1B

ATXF50A2V1B

ATXF60A2V1B

ATXF71A2V1B

Ръководство за монтаж
Стаен климатик Daikin

Български

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
- DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI	CE - IZJAVI O SKLADNOSTI	CE - ATTITIVES DEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA O ZGODNOSTI	CE - VAS TAUVEŠDEKLARATIION	CE - ATTBILITAS-DEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA UVRŠČAJA	CE - DEKLARACIJA UVRŠČAJA	CE - VYHLASENIE-ZHODY
CE - DECLARACION DE CONFORMITE	CE - DECLARACION DE CONFORMITE	CE - UYGUNLUK-BEYANI

CE - ERKLÄRING OM -SAMSVAR
CE - ILMIOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODE

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - 3A VITTIMEO-COOTBETCTBIM
CE - ÖVERENSSTEMMELSESKLÄRING
CE - FÖRSÄKRA-NÖVEREINSSTÄMMEL

daikin Industries Czech Republic s.r.o.

ETXP50M2V1B, ETEXP60M2V1B, ETEXP71M2V1B,

08 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), des de que estos se han utilizado de acuerdo con las normas y/o instrucciones.

09 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), des de que estos se han utilizado de acuerdo con las normas y/o instrucciones.

10 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), por lo tanto se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

11 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), por lo tanto se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

12 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones.

13 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), a continuación se detallan las normas y/o instrucciones establecidas:

14 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), a continuación se detallan las normas y/o instrucciones establecidas:

15 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), a continuación se detallan las normas y/o instrucciones establecidas:

16 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

17 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

18 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

19 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

20 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

21 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

22 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

23 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

24 es en conformidad con el(s) seguimiento(s) normativo(s), pero no se han cumplido las normas y/o instrucciones establecidas.

EN16002E 2/10

Certificate <>	
01** DICz***	is authorized to compile the Technical Construction File.
02** DICz***	has the authority to draw up the Technical Construction Schedules.
03** DICz***	is authorized to compile the User's Guide of Construction Technique.
04** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Drawings.
05** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Details.
06** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Calculations.
07** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Instructions.
08** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
09** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
10** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
11** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
12** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
13** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
14** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
15** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
16** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
17** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
18** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
19** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
20** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
21** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
22** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
23** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
24** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.
25** DICz***	is authorized to draw up the Technical Construction Conditions.

***D|Cz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
- DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - ATTITUDE DEKLARACIJA	CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - ATTESTATION DE DECLARATION	CE - VAS TAVODSEKLAJRACIJA
CE - VYHLASENIE ZHODY	CE - DEKLARACIJA ZA SVOBODSTVETVIE
CE - UYGUNLUK BEVANI	CE - DECLARATIE-DE CONFORMITE

CE - ERKLÄRING OM -SAMSVAR
CE - ILMIOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODE

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - 3A VITTIMEO-COOTBETCTBIM
CE - ÖVERENSSTEMMELSESKLÄRING
CE - FÖRSÄKRA-NÖVEREINSSTÄMMEL

daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declaro que es de mi responsabilidad la verificación de que el sistema de aire acondicionado cumple con las normas y especificaciones establecidas en el contrato de instalación y funcionamiento.

ATX-E50A2V1B, ATX-E60A2V1B, ATX-E71A2V1B.

EN60335-2-40.

19	da upot-	19	bestemmelserne i:
genås den forsynet der:		11	enlig villmeningen i:
10 underlægges af bestemmelserne i:		11	enligt henloftet i bestemmelserne i:
genås den forsynet der:		12	bestemmelserne i:
11 konformitet med bestemmelserne i:		12	bestemmelserne i:
12 overensstemstig med bestemmelserne i:		13	nodtaget mægtig kig:
13 overensstemstig med bestemmelserne i:		14	zur darüber stehenden Empfehlung:
14 overensstemstig med bestemmelserne i:		15	premo istanoveno predpisu:
15 overensstemstig med bestemmelserne i:		16	premo arazi:
16 overensstemstig med bestemmelserne i:		17	17.2 postanowieniem Dyrekcji:
17 overensstemstig med bestemmelserne i:		18	18. In una prevedenior:
18 overensstemstig med bestemmelserne i:			
following the provisions of:			
genås den forsynet der:			
10 underlægges af bestemmelserne i:			
genås den forsynet der:			
11 konformitet med bestemmelserne i:			
12 overensstemstig med bestemmelserne i:			
13 overensstemstig med bestemmelserne i:			
14 overensstemstig med bestemmelserne i:			
15 overensstemstig med bestemmelserne i:			
16 overensstemstig med bestemmelserne i:			
17 overensstemstig med bestemmelserne i:			
18 overensstemstig med bestemmelserne i:			
as set out in and judged positively by 		06 Noda*	definido nel Ce-
according to and von positiv-		07 Znajajmo*	gido secondo Ce-
keit gemäß Zertifikat .		08 Noda*	rito o de ac-
10 unterlægges af bestemmelserne i:		09 Przynajmijmo*	to no como estát
11 konformitet med bestemmelserne i:		10 Bemerk*	do de ac-
12 overensstemstig med bestemmelserne i:			val y basado en
13 overensstemstig med bestemmelserne i:			11. Przynajmijmo*
14 overensstemstig med bestemmelserne i:			12. Bemerk*
15 overensstemstig med bestemmelserne i:			13. Noda*
16 overensstemstig med bestemmelserne i:			14. Bemerk*
17 overensstemstig med bestemmelserne i:			15. Noda*
18 overensstemstig med bestemmelserne i:			16. Bemerk*
19. In una prevedenior:			17.2 postanowieniem Dyrekcji:
20. In una prevedenior:			18. In una prevedenior:
21. Bestemmelserne i:			
22. laikintis:			
23. rekomendacijos:			
24. doradztwo:			
25. bunut:			
26. Certifikat :			

01** D[Cr]*** is authorized to compile the Technical Construction File.
 02** D[Cr]*** has the Berechtigung die Technische Konstruktionsdatei zusammenzustellen.
 03** D[Cr]*** es autorizado a compilar la Dossier de Construction Technique.
 04** D[Cr]*** tiene el permiso para compilar el dossier de construction technique.
 05** D[Cr]*** se ha autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** D[Cr]*** è autorizzato a redigere il Fondo di Costruzione.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

3P511700-9D

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
- DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMLECE

CE - ERKLÄRING OM-SAMSVAR
CE - ILMIOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUJESKLAARTSOON
CE - ДЕЛЛАРЦИЈА-СЪОТВЕТ

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - MEGFELELŐSEGÉNYLÁTKOZAT
CE - DEKLARAÇIJA-ZGODNOSCİ

CE DECLARATION OF CONFORMITY

CE - ATTITKIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTIBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLASENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

daikin Industries Czech Republic s.r.o.

FTXF50A2V1B, FTXF60A2V1B,

EN60335-2-40,

	following the provisions of:	
10	den genannten Ortsrichter der	19 ob upot-
	11 conformément aux dispositions des	20 enig volken;
	12 ou evenementen die behartingen van:	21 creasas;
	13 voorwaarkesteighe berhalungen van:	22 lakenant;
	14 nodisaten maaßigeke;	23 heitolog;
	15 22 doctrijn istanovani prieopus;	24 dorzijn;
	16 piena quaestuna;	25 bunum;
	17 Koven alzi;	
	18 in iuris praevencion;	
10	under iuridighe af bestemmelserne i:	
11	enig volken;	
12	ci hienot li bestemmelene i:	
13	noudisaten maaßigeke;	
14	sigtoes;	
15	disposicione de;	
16	seconde o restringere per;	
17	je riportou iuris drotvortu;	
18	zgoditudo cum proposito em;	
	in commentarii c potejenniam;	
Note*	Hinweis*	
	Remarque*	
	Bemerk*	
	Noda*	
10	as set out in and judged positively by 	06 Noda*
	according to the Certificate 	07 Enrijusun*
	Wie in aufgeführten und von positiv	08 Note*
	beurteilt gemäß Zertifikat ;	
	leit quel défini dans et évalué positivement par 08 Note*	
	conformément au Certificat ;	
	zoals vermeld in en positief beoordeeld door 09 Примечание*	
	overeenkomstig Certificat ;	
	como se establece en y es juzgado	
	positivamente por de acuerdo con el	
	postulamente por de acuerdo con el	
	declarado en y juzgado positivamente por 10 Bemerk*	
	segundo el Certificado ;	
	la como estat	
	ento o de ac	
	ya y estableci	
	señalado 	
	san anterior	
	Certifikat ;	

01 Dz***** es autorizado a compilar el Technical Construction File.

02 Dz***** ha de Berechtigung der Konstruktionsteile zusammenzustellen.

03 Dz***** es autorizado a compilar el Dossier de Construction Technique.

04 Dz***** si necesita o tiene que transferir la documentación técnica de los documentos de diseño y desarrollo.

05 Dz***** es autorizado a analizar el Archivo de Construcción Técnica.

06 Dz***** es autorizada a registrar el File Técnico del Costimzone.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

3P511700-3A

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
- DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

• DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
• ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
• OVERENSSTEMMELSESKLÆRING
• FÖRSÄKRAН ОМ-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÄRING OM-SAMSVAR
CE - ILMIOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - NEGLEJELОСЕГНЯВЛЯЮТКОЗАТ
CE - DECLARACION ZGODNOSCΙ
CE - DECLARATIE DE CONFORMITE

CE - VASTAVUDSKLARATSΟΟ
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОБЩЕНИЕ

CE - ATTITKIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - İYİGİNİ İLK BEVANI

aakin Industries Czech Republic s.r.o.

(@) declines under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates.

(D) declines entirely along the lines of the Klimagerate that this Eklärung bestimmt.

(F) declines sous sa seule responsabilité que les appareils sur la conditionne que par la présente déclaration.

(P) verklagt sich auf die genannten Klimageräte, dass sie die entsprechende Anwendung unterliegen.

(E) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los que hace referencia.

(I) declara sotto sua sola responsabilità che i modelli di aria condizionata a cui si riferisce.

(C) declara sotto sua esclusiva responsabilità que os modelos de ar condicionado a que é esta declaração se

(1) declara sotto sua responsabilità che i modelli di aria condizionata a que é esta declaração se

(P) declara sotto sua esclusiva responsabilità que os modelos de ar condicionado a que é esta declaração se

TXP50L2V1B, TXP60L2V1B, TXP71L2V1B, TXF71A2V1B.

N603335-2-40.

following the provisions of the General Terms and Conditions of the Contract, as well as the stipulations des oneirokontaktu of the delivery point: oneirokontaktu of the delivery point: as regards the obligations of: secondo le prescrizioni per: nella fattispecie: in quanto al diritto di prezzo ent:	10 under liability of bestemmelserne i: 11 enig bestemmelser. 12 henhet til bestemmelserne i: 13 holdtning mārkssá. 14 za dodziru istanjanom i plespu: 15 prema održavanju: 16 kóveti aci: 17 agoromo postanovljenim Direktivom: 18 In utrua revedent:	19 ob upotrebjanju doljnosti: 20 vlastitosti potrošača: 21 kreiranju krovnjene H&A: 22 lakanosti nustala, palekam:leževanje ugovora: 23 bez ročekovanja: 24 onžajženje ugovora: 25 bunut nosljivosti ugovora.
Note	as set out in and judged positively by 	06 Nota*
Hinweise	wie in aufgeführt und von positiv beurteilt. Zeithinweis:	07 Erinnerung*
Remarque	tel que défini dans et évalué positivement par 08 Nota*	
Bemerk*	conformément au Certificat . comme indiqué dans et évalué positivement par 09 Примечание*	
Note	as indicated in and positively assessed by 10 Bemerk*	

01* DIC*** is authorised to complete the Technical Construction File.
02** DIC*** has the responsibility of maintaining the Technical Construction File.
03** DIC*** is authorised to complete the Dossier of Construction Technique.
04** DIC*** is obliged on behalf of the Technical Construction Officer to store it.
05** DIC*** is authorized to deposit it at the Archivo de Construcción Técnica.
06** DIC*** is authorized to lodge it at the Archivo di Costruzione.

הנִּבְאָרֶת בְּמִזְרָחַתּוֹ

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,

3P511700-7B

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
- DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI	CE - IZJAVI O SKLADNOSTI	CE - ATTITIVES DEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA O ZGODNOSTI	CE - VAS TAUVEŠDEKLARATIION	CE - ATTBILITAS-DEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA UVRŠČAJA	CE - DEKLARACIJA UVRŠČAJA	CE - VYHLASENIE-ZHODY
CE - DECLARACION DE CONFORMITE	CE - DECLARACION DE CONFORMITE	CE - UYGUNLUK-BEYANI

CE - ERKLÄRING OM -SAMSVAR
CE - ILMIOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODE

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
CE - ÖVERENSTEMMELSESERKLÄRING
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

daikin Industries Czech Republic s.r.o.

FTXF50D2V1B, FTXF60D2V1B, FTXF71D2V1B,

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in their original form and/or a document or document(s) containing the relevant provisions is kept for reference.

se déclarent conformes à la ou aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément au ou aux règlement(s) ou norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) en vigueur et qu'ils soient conservés pour référence.

est en conformité avec le ou les standard(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) suivant(s) indiqué(s) ci-dessous, dans leur forme originale et/ou un document ou document(s) contenant les dispositions pertinentes est conservé pour référence.

est en conformité con los siguientes normas o documento(s) normativo(s) mencionado(s) anteriormente, en su forma original y/o se conserva un documento o documento(s) que contiene las disposiciones pertinentes para referencia.

est en conformidad con el o los estándar(es) o otro(s) documento(s) normativo(s) mencionado(s) anteriormente, en su forma original y/o se conserva un documento o documento(s) que contiene las disposiciones pertinentes para referencia.

est en conformitate cu standardele sau altre documente normative, daca acestea sunt folosite in forma originala si se menține un document sau documente care contin prevederile relevante pentru referinta.

esten conformi cu standardul(ul) sau altul(ul) document(ul) sau document(ul)s normativ(ul) (ul) care este utilizat(ul) in forma originala si se menține(ă) un document sau document(ul)s care conține(ă) prevederile relevante pentru referință.

N60335-2-40

following the provisions of: genetan den /orszánctól der: 1) conformément aux stipulations des œuvres /konformit��s bejelent��g��n van: 2) seg��ndo las disposiciones de: 3) secondo le reticazioni per: 4) jeugt volgens de overeenkomstige voor- de actieven om o reivis em: 5) в соответствии с положениями:	10 under iadat��sele ��t bestemmelserne : 11 enig/villontul. i. 12 gitt /hennet il bestemmelserne : 13 nodatvan m��r ��k��s: 14 za doberu ustanoveni/predpisu: 15 pma oidecamava: 16 koveti az/2: 17 zgodne e postanowieniem Dyrektywy: 18 in nema prevedenior.	19 ob j��p��se 20 vlastnosti 21 cestnina 22 likanis 23 lejetop 24 dor��zv��l 25 bunru ko	delinato nel secondo i Certi- fici /obligi/ o amto ou la como de acor- do de acor- de a s peutement son antoff Certifikat
Note*	as set out in and judged positively by according to the Certificate while in aufgezählt und von positiv beurteilt genauso wie est évalu�� positivement par es lei quejada dans et l��v��l��tivement par es conformit�� au Certificat como se establece en es favorablemente por es overeukting Certificat como se establece en es valorado positivamente por de acuerdo con el	06 Nota* 07 Enjuiciamiento* 08 Nota* 09 Примечание* 10 Bemerk* 11 Nota*	
Hinweis*			
Remarque*			
Bemerk*			

01** DIC*** is authorised to compile the Technical Constitution File.
 02** DIC*** ha la Derección para la compilación de la Ficha Técnica de Constitución del Estado.
 03** DIC*** es autorizado a compilar el Dossier de Construcción Técnica.
 04** DIC*** es llevado en su nombre por el Constructor que tiene que presentar la documentación.
 05** DIC*** es autorizado a compilar el Archivo de Constitución Técnica.
 06** DIC*** è autorizzato a redigere il File Tecnico di Costituzione.

***D1C7 = Daikin Industries Czech Republic s.r.o

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

3P511700-10F

Съдържание

1 За документацията	7
1.1 За настоящия документ	7
2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника	7
3 За кутията	9
3.1 Вътрешно тяло.....	9
3.1.1 За демонтиране на аксесоарите от вътрешния модул.....	9
4 Информация за модула	9
5 Монтиране на модула	9
5.1 Подготовка на мястото за монтаж.....	9
5.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло	9
5.2 Монтаж на вътрешното тяло	9
5.2.1 За поставяне на монтажната пластина	9
5.2.2 За пробиване на отвор в стената	10
5.2.3 За сваляне на капака на тръбния порт.....	10
5.3 Свързване на дренажния тръбопровод.....	10
5.3.1 За свързване на тръбите от дясно, дясно-отзад или дясно-отдолу	10
5.3.2 За свързване на тръбите от ляво, ляво-отзад или ляво-отдолу	11
5.3.3 За проверка за утечки	11
6 Монтаж на тръбите	11
6.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент	11
6.1.1 Изисквания към тръбопровод за охладител	11
6.1.2 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент	12
6.2 Свързване на тръбите за хладилния агент	12
6.2.1 За свързване на тръбите за хладилния агент с вътрешното тяло	12
7 Електрическа инсталация	12
7.1 Спецификации на компонентите за стандартно окабеляване	12
7.2 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул	12
7.3 За свързване на опционални аксесоари (кабелен потребителски интерфейс, централен потребителски интерфейс, безжичен адаптер и т.н.)	13
8 Завършване на монтажа на вътрешното тяло	13
8.1 За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и между модулния кабел	13
8.2 За прекарване на тръбите през стенния отвор	13
8.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина	14
9 Пускане в експлоатация	14
9.1 Контролен списък с отметки преди пускане в експлоатация	14
9.2 За изпълнение на пробна експлоатация	15
9.2.1 За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон	15
10 Изхвърляне на отпадни продукти	15
11 Технически данни	15
11.1 Електромонтажна схема	15
11.1.1 Унифицирана легенда на електромонтажната схема	15

1 За документацията

1.1 За настоящия документ



ИНФОРМАЦИЯ

Уверете се, че потребителят има на разположение печатната документация и го помолете да я съхранява за бъдещи справки.

Целева публика

Упълномощени монтажници



ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване, поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от Daikin и, в допълнение, съответстват на приложимото законодателство и се извършват само от квалифицирани лица. В Европа и в областите, в които се прилагат стандартите IEC, приложимият стандарт е EN/IEC 60335-2-40.

Комплект документация

Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
 - Инструкции за безопасност, които ТРЯБВА да прочетете преди монтажа
 - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Ръководство за монтаж на вътрешния модул:**
 - Инструкции за монтаж
 - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на монтажника:**
 - Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни, ...
 - Формат: Дигитални файлове на <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уеб сайт на Daikin или да ги получите чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език. Всички други езици са преводи.

Технически данни

- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Монтаж на модула (вижте "5 Монтиране на модула" [▶ 9])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтажът трябва да се извърши от монтажник, изборът на материали и монтажа трябва да отговарят на приложимото законодателство. Приложимият стандарт в Европа е EN378.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател). Размерът на помещението трябва да съответства на посочения в "Общи мерки за безопасност".



ВНИМАНИЕ

При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазите от излъчване на топлина, токов удар или пожар.

Тръбна инсталация (вижте "6 Монтаж на тръбите" [▶ 11])



ВНИМАНИЕ

Тръбопроводите и съединенията на сплит системата трябва да се направят с постоянни съединения, когато са вътре в обитавано помещение, освен съединения, директно свързващи тръбите към вътрешни модули.



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ



ВНИМАНИЕ

- Използвайте конусовидната гайка, прикрепена към модула.
- За да предотвратите изтичане на газ, смажете с хладилно масло САМО от вътрешната страна на развалцовката. Използвайте хладилно масло за R32.
- НЕ използвайте повторно съединения.



ВНИМАНИЕ

- НЕ използвайте минерално масло върху развалцованата част.
- НИКОГА не монтирайте изсушител към този модул с R32, за да се гарантира неговия срок на експлоатация. Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.



ВНИМАНИЕ

- Непълното развалцоваване може да доведе до утечка на охладителен газ.
- НЕ използвайте повторно съединенията с конусовидни гайки. Използвайте нови съединения с конусовидни гайки, за да се избегне изтичане на газообразен хладилен агент.
- Използвайте конусовидните гайки, които са доставени с модула. Използването на други гайки с вътрешен конус може да причини изтичане на газообразен хладилен агент.

Електрическа инсталация (вижте "7 Електрическа инсталация" [▶ 12])



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото электрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако източникът на електрозахранване има липсваща или грешна неутрална фаза, оборудването може да се повреди.
- Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филър за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токов удар.
- Монтирайте необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Фиксирайте електроокабеляването с кабелни връзки така, че кабелите да НЕ се допират до тръбопроводи или остри ръбове, особено от страната с високо налягане.
- НЕ използвайте обвити с лента проводници, многожични проводници с концентрично усукване, удължителни шнурове или съединения от система тип "звезда". Те могат да причинят прегряване, токов удар или пожар.
- НЕ монтирайте компенсираща фазата кондензатор, тъй като този модул е оборудван с инвертор. Монтирането на компенсираща фазата кондензатор ще намали производителността и може да доведе до злополуки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява пълно изключване съгласно категория на свръхнапрежение III.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервис или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте захранващия проводник към вътрешния модул. Това може да причини токови удари или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа.
- НЕ разклонявайте захранването за дренажната помпа и др. от клемния блок. Това може да причини токови удари или пожар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като тези тръби ще бъдат много горещи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Монтажът трябва да се извърши от монтажник, изборът на материали и монтажа трябва да отговарят на приложимото законодателство. Приложимият стандарт в Европа е EN378.

3 За кутията

3.1 Вътрешно тяло

**ИНФОРМАЦИЯ**


Следващите фигури са само за пример и е възможно да НЕ съответстват напълно на схемата на вашата система.

- При доставката модулът ТРЯБВА да се провери за повреди. За всяка повреда ТРЯБВА незабавно да се докладва на агента по рекламациите на превозвача.
- Докарайте опакования модул, колкото е възможно по-близо до неговата крайна позиция на монтаж, за да предотвратите получаването на повреди по време на транспортирането.

3.1.1 За демонтиране на аксесоарите от вътрешния модул

1 Отстранете:

- чантата с аксесоари, разположена на дъното на опаковката,
- монтажната пластина, разположена на гърба на вътрешния модул.



- a Ръководство за монтаж
- b Ръководство за експлоатация
- c Общи мерки за безопасност
- d Дезодориращ филтър от титаниев апарат и филтър със сребърни частици (само за FTXP)
- e Закрепващ винт за вътрешен модул (M4×12L). Вижте "8.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина" [¶ 14].
- f Суха батерия AAA.LR03 (алкална) за потребителския интерфейс
- g Поставка за потребителски интерфейс
- h Потребителски интерфейс
- i Монтажна пластина

4 Информация за модула

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕШЕСТВО**

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

5 Монтиране на модула

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако не сте сигурни как да отворите или затворите части на уреда (преден панел, кутия с електрически кабели, предна решетка ...), вижте справочното ръководство на монтажника на уреда относно процедурите за отваряне и затваряне.

5.1 Подготовка на мястото за монтаж

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например отворени пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател). Размерът на помещението трябва да съответства на посочения в "Общи мерки за безопасност".

5.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло

**ИНФОРМАЦИЯ**

Нивото на звуковото налягане е по-малко от 70 dBA.

- **Въздушна струя.** Уверете се, че нищо не блокира пътя на въздушната струя.
- **Дренаж.** Уверете се, че кондензационната вода може да се дренира добре.
- **Изолация на стената.** Когато атмосферните условия на стената превишават 30°C и относителна влажност от 80%, или когато към стената се подава свеж въздух, е необходима допълнителна изолация (минимална дебелина 10 mm, полиетиленова пяна).
- **Здравина на стената.** Проверете дали стената или подът са достатъчно здрави, за да издържат теглото на модула. Ако съществува опасност, укрепете стената или пода, преди да пристъпите към монтажа на модула.
- **Разстояние.** Инсталирайте уреда поне на 1,8 m от пода и спазвайте следните изисквания за разстояния от стените и тавана:



5.2 Монтаж на вътрешното тяло


5.2.1 За поставяне на монтажната пластина

- 1 Поставете временно монтажната пластина.
- 2 Нивелирайте монтажната пластина.
- 3 Маркирайте центровете на точките за пробиване в стената, като използвате рулетка. Позиционирайте края на рулетката на символа "►".
- 4 Завършете монтажа като закрепите монтажната пластина към стената с винтове M4×25L (закупуват се отделно).

**ИНФОРМАЦИЯ**

Сваленият капак на тръбен порт може да се прибере в джоба на монтажната пластина.

5 Монтиране на модула



- a Препоръчелни места за закрепване на монтажната пластина
b Джоб за капака на тръбния порт
c Пластиинки за поставяне на спиртен нивелир
d Отвор през стената с Ø65 mm
e Положение на дренажния маркуч

- f1 Точка на измерване за център на тръбен отвор "D" (наляво)
f2 Точка на измерване за център на тръбен отвор "D" (надясно)
g Край на тръба за газообразен охладител
h Край на тръба за течност
i Център на модула

5.2.2 За пробиване на отвор в стената



ВНИМАНИЕ


При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазите от изльзване на топлина, токов удар или пожар.



БЕЛЕЖКА

Упътнете процепите около тръбите с подходящ материал за предотвратяване на водни течове (закупува се на място).

- 1 Пробийте отвор с диаметър 65 mm в стената така, че да има наклон надолу към външната страна.
- 2 Вкарайте стенна тръба в отвора.
- 3 Поставете стенен капак в стенната тръба.



- a Вграден в стената тръбопровод
b Шпакловъчен материал
c Капак на стенен отвор

- 4 След приключване на монтажа на охладителния тръбопровод, окабеляването и дренажния тръбопровод, НЕ забравявайте да замажете процепите на отвора с шпакловъчен материал.


5.2.3 За сваляне на капака на тръбния порт




ИНФОРМАЦИЯ

За свързване на тръбите от дясно, дясно-отдолу, от ляво или ляво-отдолу, капакът на тръбния порт ТРЯБВА да се свали.

- 1 Отрежете капака на порта на тръбата от към вътрешността на предната решетка, като използвате ръчен трион.



- 2 Отстранете стружките по протежение на отрязаната част, като използвате полуокръгла иглена пила.



БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте клещи за отстраняване на капака на тръбния порт, тъй като това ще повреди предната решетка.

5.3 Свързване на дренажния тръбопровод


5.3.1 За свързване на тръбите от дясно, дясно-отзад или дясно-отдолу



ИНФОРМАЦИЯ

Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.

- 1 Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.
- 2 Обвийте тръбите и дренажния маркуч заедно с изолираща лента.



- A Тръбопровод отляво
B Тръбопровод отляво-отзад
C Тръбопровод отляво-отдолу
a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво
b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво-отдолу

5.3.2 За свързване на тръбите от ляво, ляво-отзад или ляво-отдолу



ИНФОРМАЦИЯ

Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.


- Свалете винтовете за закрепване на изолацията от дясната страна и извадете дренажния маркуч.
- Извадете дренажната тапа от лявата страна и я поставете от дясната страна.



БЕЛЕЖКА


НЕ нанасяйте смазочна масло (масло за хладилни машини) по дренажната тапа при вкарването. Нанасянето на масло причинява повреда и теч от тапата.

- Вкарайте дренажния маркуч от лявата страна и не забравяйте да го затегнете с предоставения закрепващ винт; в противен случай може да има утечка на вода.



- a Винт за закрепване на изолация
b Дренажен маркуч

- Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.




- A Тръбопровод отляво
B Тръбопровод отляво-отзад
C Тръбопровод отляво-отдолу
a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво

- b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод ляво-отдолу

5.3.3 За проверка за утечки

- Свалете въздушните филтри.
- Постепенно налейте около 1 литър вода в дренажния контейнер и проверете за утечки на вода.



6 Монтаж на тръбите

6.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент

6.1.1 Изисквания към тръбопровод за охладител



ВНИМАНИЕ

Тръбопроводите и съединенията на сплит системата трябва да се направят с постоянни съединения, когато са вътре в обитавано помещение, освен съединения, директно свързващи тръбите към вътрешни модули.



БЕЛЕЖКА

Тръбите и останалите части, съдържащи налягане, трябва да бъдат подходящи за охладителна течност. Използвайте безшевна мед за охладител, деоксидирана с фосфорна киселина.

- Замърсяването във вътрешността на тръбите (включително маслото) трябва да е ≤30 mg/10 м.

Диаметър на тръбопровода за хладилен агент

Използвайте същите диаметри, както за съединенията на външните модули:

Външен диаметър на тръбата (mm)	
Тръбопровод за течност	Тръбопровод за газ
Ø6,4	
	Ø12,7

Материал на тръбопровода за хладилен агент

- Материал на тръбите:** Безшевна мед, деоксидирана с фосфорна киселина.
- Съединения чрез конусовидна гайка:** Използвайте само закален материал.
- Степен на твърдост и дебелина на тръбите:**

Външен диаметър (Ø)	Степен на твърдост	Дебелина (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Закален (O)	≥0,8 mm	
12,7 mm (1/2")			

^(a) В зависимост от приложимото законодателство и максималното работно налягане на модула (вижте "PS High" на табелката със спецификации на модула), може да се наложи по-голяма дебелина на тръбите.

7 Електрическа инсталация

6.1.2 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент

- Използвайте пенополиуретан като изолационен материал:
 - с коефициент на топлопроводимост между 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
 - с топлоустойчивост най-малко 120°C
- Дебелина на изолацията

Външен диаметър на тръбата (\varnothing_p)	Вътрешен диаметър на изолацията (\varnothing_i)	Дебелина на изолацията (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥ 13 mm



Ако температурата е по-висока от 30°C и влажността е над RH 80 %, дебелината на изолационния материал трябва да бъде най-малко 20 mm, за да се избегне появата на конденз по повърхността на изолацията.

6.2 Свързване на тръбите за хладилния агент



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

6.2.1 За свързване на тръбите за хладилния агент с вътрешното тяло




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

- Дължина на тръбата.** Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.

- Свържете охладителния тръбопровод към модула чрез **конусовидни гайки**.
- Изолирайте** охладителния тръбопровод, между модулния проводник и дренажния маркуч на вътрешния модул както следва:



- a Тръба за газ
- b Изолация на тръба за газообразен хладилен агент
- c Междумодулен кабел
- d Тръба за течност
- e Изолация на тръба за течен хладилен агент
- f Залепваща лента
- g Дренажен маркуч



БЕЛЕЖКА

Изолирайте всички тръби за хладилен агент. По всяка открита тръба може да се образува конденз.

7 Електрическа инсталация



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява пълно изключване съгласно категория на свръхнапрежение III.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервис или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте захранващия проводник към вътрешния модул. Това може да причини токови удари или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа.
- НЕ разклонявайте захранването за дренажната помпа и др. от клемния блок. Това може да причини токови удари или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като тези тръби ще бъдат много горещи.

7.1 Спецификации на компонентите за стандартно окабеляване


Компонент

Междумодулен кабел (вътрешен модул↔външен модул)	4-жилен кабел 1,5 mm ² ~2,5 mm ² приложим за 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57)
--	--

7.2 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул

Електрическите работи следва да се извършват в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби за окабеляване или местните правилници.

- Поставете вътрешния модул върху куките на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.



- a Монтажна пластина (аксесоар)
- b Междумодулен кабел
- c Кабелен водач

- Отворете предния панел и след това сервизния капак. Вижте справочното ръководство на монтажника на уреда относно процедурата за отваряне.

8 Завършване на монтажа на вътрешното тяло

- 3 Прекарайте вътрешно-модулните свързващи кабели от външния модул през отвора в стената, през гърба на вътрешния модул и през предната страна.

Бележка: При предварително оголване на краищата на вътрешно-модулните кабели, обвийте краищата на проводниците с изолираща лента.

- 4 Огънете края на кабела нагоре.



БЕЛЕЖКА

- Линиите на управлението и захранването трябва да бъдат отделени една от друга. Управляващите и захранващите проводници може да се пресичат, но НЕ и да преминават успоредно един на друг.
- За да се избегне електрическа интерференция, разстоянието между двата вида проводници трябва ВИНАГИ да бъде поне 50 mm.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулът да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.




- Оголете краищата на кабелите на приблизително 15 mm.
- Съпоставете цветовете на проводниците с номерата на клемите от клемните блокове на вътрешния и външния модул и завинтете здраво проводниците към съответстващите им клеми.
- Свържете заземяващия проводник към съответстващата му клема.
- Закрепете добре проводниците с клемните винтове.
- Дръпнете проводниците, за да се уверите, че са надеждно закрепени, след това прихванете проводниците с приспособление за придържане на кабели.
- Оформете проводниците така, че сервизният капак да се затваря добре, след това затворете капака.



7.3 За свързване на optionalни аксесоари (кабелен потребителски интерфейс, централен потребителски интерфейс, безжичен адаптер и т.н.)

- Свалете капака на кутията с електрически кабели.
- Закачете съединителния кабел към конектор S21 и издърпайте кабелния сноп, както е показано на фигурата.




a Прекарване на кабелен сноп S21 за безжичен адаптер
b Прекарване на кабелен сноп S21 за други приложения

- c S21 конектор
- 3 Поставете обратно капака на кутията с електрически кабели и издърпайте кабелния сноп, както е показано на предната фигура.

8 Завършване на монтажа на вътрешното тяло

8.1 За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и между модулния кабел

- След приключване на работата по дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и електрическото окабеляване. Обвийте тръбите за хладилен агент, вътрешно-модулния проводник и дренажния маркуч заедно с изолираща лента. Припокривайте поне половината ширина на лентата при всяка намотка.




a Дренажен маркуч
b Между модулен кабел
c Монтажна пластинка (аксесоар)
d Тръбопровод за охладителя
e Закрепващ винт за вътрешен модул M4 x 12L (аксесоар)
f Рамка на основата

8.2 За прекарване на тръбите през стенния отвор

- Оформете охладителните тръби по протежение на отметката за тръба върху монтажната пластина.

9 Пускане в експлоатация




- a Дренажен маркуч
b Замажете този отвор с шпакловъчен материал или хоросан
c Залепваща винилова лента
d Изолационна лента
e Монтажна пластина (аксесоар)



БЕЛЕЖКА


- НЕ огъвайте тръбите за хладилен агент.
- НЕ натискайте силно тръбите за хладилен агент върху долната рамка или предната решетка.



- 2 Прекарайте дренажния маркуч и охладителния тръбопровод през отвора в стената.

8.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина

- 1 Поставете вътрешния модул върху куките на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.



- 2 Натиснете долната рамка на модула с две ръце, за да поставите върху долните куки на монтажната пластина. Уверете се, че проводниците НЕ са притиснати някъде.

Бележка: Внимавайте между модулния кабел да НЕ засяга вътрешния модул.

- 3 Натиснете долния ръб на вътрешния модул с две ръце, докато легне здраво върху куките на монтажната пластина.
4 Закрепете вътрешния модул към монтажната плоча с 2-та фиксиращи винта M4 x 12L (аксесоар).

9 Пускане в експлоатация



БЕЛЕЖКА

Общ контролен списък с отметки за пускане в експлоатация. Освен инструкциите за пускане в експлоатация в тази глава има също така общ контролен списък с отметки за пускане в експлоатация, достъпен в Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване).

Общият контролен списък с отметки за пускане в експлоатация допълва инструкциите в тази глава и може да бъде използван като образец за справки и отчитане по време на пускането в експлоатация и предаването на потребителя.



БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ експлоатирайте уреда с термистори и/или сензори/превключватели за високо налягане. Ако НЕ направите това, може да се стигне до изгаряне на компресора.

9.1 Контролен списък с отметки преди пускане в експлоатация

След монтажа на модула най-напред проверете посочените подули неща. След като всички проверки са завършени успешно, модулът ТРЯБВА да бъде затворен. Подайте захранване на модула, след като е затворен.

<input type="checkbox"/>	Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са описани в справочното ръководство на монтажника .
<input type="checkbox"/>	Вътрешните модули са монтирани правилно.
<input type="checkbox"/>	Външното тяло е инсталирано правилно.
<input type="checkbox"/>	Вход/изход на въздух Проверете дали отворите за вход и изход на въздух на модула НЕ са запушени от хартия, картон или други материали.
<input type="checkbox"/>	НЯМА липсващи или обрънати фази.
<input type="checkbox"/>	Тръбите за хладилен агент (газообразен и течен) са термоизолирани.
<input type="checkbox"/>	Дренаж Уверете се, че дренажът тече безпрепятствено. Възможно последствие: Кондензиралата вода може да капе.
<input type="checkbox"/>	Системата е правилно заземена и заземявящите клеми са затегнати здраво.
<input type="checkbox"/>	Предпазителите или инсталирани на място защитни устройства са монтирани съгласно изискванията на настоящия документ и НЕ са шунтирани.
<input type="checkbox"/>	Захранващото напрежение съответства на напрежението върху идентификационния етикет на модула.
<input type="checkbox"/>	За свързващия кабел се използват посочените проводници.
<input type="checkbox"/>	Вътрешният модул получава сигнал от потребителския интерфейс .
<input type="checkbox"/>	В превключвателната кутия НЯМА разхлабени съединения или повредени електрически компоненти.

<input type="checkbox"/>	Изолационно съпротивление на компресора е ОК.
<input type="checkbox"/>	Вътре във вътрешното и външното тяло НЯМА повредени компоненти или смачкани тръби.
<input type="checkbox"/>	НЯМА изтичане на хладилен агент.
<input type="checkbox"/>	Монтирани тръби са с точния размер и тръбите са правилно изолирани.
<input type="checkbox"/>	Спирателните клапани (за газообразен и течен хладилен агент) на външното тяло са напълно отворени.

9.2 За изпълнение на пробна експлоатация

Предварително условия: Захранването ТРЯБВА да бъде в посочения диапазон.

Предварително условия: Пробната експлоатация трябва да се осъществи в режим на охлажддане или в режим на отопление.

Предварително условия: Извършете пробното пускане в експлоатация в съответствие с ръководството за експлоатация на вътрешния модул, за да се гарантира, че всички функции и части работят нормално.

- 1 В режим на охлажддане, изберете най-ниската програмируема температура. В режим на отопление, изберете най-високата програмируема температура. Пробната експлоатация може да се изключи при нужда.
- 2 След завършване на пробната експлоатация, задайте нормална стойност на температурата. В режим на охлажддане: 26~28°C, в режим на отопление: 20~24°C.
- 3 Системата спира да работи 3 минути след изключването на модула.

9.2.1 За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон

Когато климатикът работи в режим на Охлажддане през зимата, задайте пробна експлоатация по следния начин.

За модули FTXP и ATXP

- 1 Натиснете и и едновременно.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете .
- 4 Натиснете .
- 5 Натиснете за включване на системата.
- 6 За спиране на работа натиснете .

За модули FTXF and ATXF

- 1 Натиснете за включване на системата.
- 2 Натиснете средата на , и едновременно.
- 3 Натиснете двукратно.
- 4 За спиране на работа натиснете .

Резултат: ще се появи на дисплея. Избрана е пробна експлоатация. Пробната експлоатация ще спре автоматично след около 30 минути.



ИНФОРМАЦИЯ

Някои от функциите НЕ могат да се използват в режим на пробна експлоатация.

Ако спирането на електрозахранването се случи по време на работа, системата автоматично се рестартира веднага след възстановяване на захранването.

10 Изхвърляне на отпадни продукти



БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

11 Технически данни

- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изиска се автентификация).

11.1 Електромонтажна схема

Схемата на окабеляване се предоставя с уреда и е разположена от вътрешната страна на външния модул (долна страна на горния панел).

11.1.1 Унифицирана легенда на електромонтажната схема

За информация относно приложените части и номериране, вижте електромонтажната схема на модула. Номерирането на частите е с арабски цифри във възходящ ред за всяка част и е представено в обзора по-долу чрез *** в кода на частта.

Символ	Значение	Символ	Значение
	Прекъсвач на верига		Зашитно заземяване
	Свързване		Заземяване (винт)
	Конектор		Изправител
	Земя		Конектор на реле
	Окабеляване на място		Конектор за късо съединение
	Предпазител		Клема
	Вътрешен модул		Контактна пластина
	Външен модул		Кабелна скоба
	Устройство за остатъчен ток		



Символ	Цвят	Символ	Цвят
BLK	Черно	ORG	Оранжево



11 Технически данни



Символ	Цвят	Символ	Цвят
BLU	Синьо	PNK	Розово
BRN	Кафяво	PRP, PPL	Лилаво
GRN	Зелено	RED	Червено
GRY	Сиво	WHT	Бяло
		YLW	Жълто

Символ	Значение
A*P	Печатна платка
BS*	Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ, работен превключвател
BZ, H*O	Зумер
C*	Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Съединение, конектор
D*, V*D	Диод
DB*	Диоден мост
DS*	DIP превключвател
E*H	Нагревател
FU*, F*U, (за характеристиките, вижте PCB във вашето устройство)	Предпазител
FG*	Конектор (маса на рамка)
H*	Кабелен сноп
H*P, LED*, V*L	Пилотна лампа, светодиод
HAP	Светодиод (сервизен монитор - зелен)
HIGH VOLTAGE	Високо напрежение
IES	Сензор Intelligent eye
IPM*	Intelligent power module
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнитно реле
L	Под напрежение
L*	Намотка
L*R	Реактор
M*	Стъпков електродвигател
M*C	Електродвигател на компресора
M*F	Двигател на вентилатор
M*P	Електродвигател на дренажна помпа
M*S	Поворотен двигател
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнитно реле
N	Неутрално
n=*, N=*	Брой преминавания през феритната сърцевина
PAM	Амплитудно-импулсна модулация
PCB*	Печатна платка
PM*	Захранващ модул
PS	Превключване на захранване
PTC*	PTC термистор
Q*	Биполярен транзистор с изолиран затвор (IGBT)
Q*C	Прекъсвач на верига
Q*DI, KLM	Прекъсвач, управляван от утечен ток
Q*L	Предпазител срещу претоварване

Символ	Значение
Q*M	Термо превключвател
Q*R	Устройство за остатъчен ток
R*	Резистор
R*T	Термистор
RC	Приемник
S*C	Ограничител
S*L	Поплавъчен превключвател
S*NG	Детектор за утечка на хладилен агент
S*NPH	Сензор за налягане (високо)
S*NPL	Сензор за налягане (ниско)
S*PH, HPS*	Превключвател за налягане (високо)
S*PL	Превключвател за налягане (ниско)
S*T	Термостат
S*RH	Датчик за влажността
S*W, SW*	Работен превключвател
SA*, F1S	Разрядник за защита от пренапрежения
SR*, WLU	Приемник на сигнали
SS*	Селекторен превключвател
SHEET METAL	Клеморедна фиксирана плоча
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост, биполярен транзистор с изолиран затвор (IGBT) захранващ модул
WRC	Безжично дистанционно управление
X*	Клема
X*M	Клеморед (блок)
Y*E	Намотка на електронен разширителен клапан
Y*R, Y*S	Реверсивен електромагнитен вентил (бобина)
Z*C	Феритна сърцевина
ZF, Z*F	Противошумов филтър







EAC



Copyright 2021 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P512025-10U 2021.07